TABELA HUMUSU ETAP II

Projekt :Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała - Rzeczyca ETAP II

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ	OBJĘTOŚCI	
	HUM.ISTN.[m2]	HUM.PROJ.[m2]	[m]	OBJ.HUM.ISTN.[m3]	OBJ.HUM.PROJ.[m3]
678,42	0,60	0,31			
			21,58	9,83	4,35
700,00	0,31	0,10			
			39,17	13,87	4,35
739,17	0,39	0,13			
			26,19	13,28	8,09
765,36	0,62	0,49			
			9,64	6,13	4,93
775,00	0,65	0,53			
			25,00	16,50	12,88
800,00	0,67	0,50			
			29,38	18,16	13,18
829,38	0,57	0,40			
			20,62	11,28	7,93
850,00	0,53	0,37			
			24,07	13,27	8,11
874,07	0,58	0,30			
			14,97	7,41	4,93
889,04	0,41	0,36			
			14,96	10,07	7,08
904,00	0,93	0,59			
			21,00	12,02	6,49
925,00	0,21	0,03			
			21,34	4,98	0,59
946,34	0,25	0,03			
			17,91	4,98	0,73
964,25	0,30	0,06			
			17,92	5,13	0,73
982,17	0,27	0,03			
			17,83	5,43	1,51
1000,00	0,34	0,14			
			25,00	11,44	6,71
1025,00	0,58	0,39			
			25,00	14,75	

10,21					
1050,00	0,60	0,42			
			23,94	14,56	
9,95					
1073,94	0,61	0,41			
			29,93	18,11	
12,59					
1103,87	0,60	0,43			
			9,12	5,23	
3,73					
1112,99	0,55	0,38			
			9,13	5,14	
3,60					
1122,12	0,58	0,40			
			27,88	15,46	
10,55					
1150,00	0,53	0,35			
			25,00	14,04	
9,95					
1175,00	0,59	0,44			
			20,06	12,06	
9,06					
1195,06	0,61	0,46			
			4,94	3,42	
2,27					
1200,00	0,77	0,46			
			25,00	21,52	
11,52					
1225,00	0,95	0,46			
			25,00	28,92	
11,65					
1250,00	1,36	0,47			
			25,00	31,21	
8,50					
1275,00	1,13	0,21			
			25,00	20,03	
5,52					
1300,00	0,47	0,23			
			19,28	9,69	
4,28					
1319,28	0,54	0,21			
			22,70	10,20	
3,21					
1341,98	0,36	0,07			

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 388,12 PROJEKTOWANY[m3] = 209,18