Wykaz robót rozbiórkowych

ETAP 2 A-B km 0+563,07 - 1+341,98, C-D

1 . Rozbiórki na zjazdach - według wykazu zjazdów

1.1. Rozbiórka przepustów pod zjazdami			gruz [m^3]
Rozbiórka przepustów betonowych ϕ40cm	**14,00**	**m**	**0,99**
Rozbiórka przepustów PCV ϕ20cm	**5,00**	**m**	**0,00**
Rozbiórka ścianek czołowych kamiennych	**2,50**	**m^3**	**2,50**

2. Rozbiórka nawierzchni jezdni

2.1 Rozbiórka nawierzchni jezdni z gruzu ceglanego gr. 20cm		obmiar	jedn.	gruz [m^3]
0+000,00 ÷ 0+040,00	odcinek C-D	**300,00**	**m^2**	**60,00**
2.2 Rozbiórka nawierzchni jezdni z żużla gr. 15cm				
0+678,42 ÷ 1+341,98	odcinek A-B	**3200,00**	**m^2**	**480,00**

3 . Rozbiórki przepustów pod koroną jezdni

Lokalizacja		Średnica	długość		gruz [m^3]
km 0+908,70	odcinek A-B	60	**10,00**	**m**	**1,50**
km 1+111,35	odcinek A-B	80	**10,00**	**m**	**2,00**
km 0+001,7	odcinek C-D	60	**16,00**	**m**	**2,40**
Rozbiórka ścianek czołowych kamiennych			**2,50**	**m^3**	**2,50**
Rozbiórka ścianek czołowych betonowych			**8,00**	**m^3**	**8,00**

Podsumowanie			**gruz**
Rozbiórka nawierzchni z gruzu. gr. 20 cm -	**300,00**	**m^2**	**60 m^3**
Rozbiórka nawierzchni z żużla gr. 15 cm -	**3200,00**	**m^2**	**480 m^3**
Rozbiórka przepustów betonowych ϕ80cm -	**10,00**	**m**	**2 m^3**
Rozbiórka przepustów betonowych ϕ60cm -	**26,00**	**m**	**3,9 m^3**
Rozbiórka przepustów betonowych ϕ40cm -	**14,00**	**m**	**0,99 m^3**
Rozbiórka przepustów PCV ϕ20cm -	**5,00**	**m**	**0 m^3**
Rozbiórka ścianek czołowych kamiennych -	**5,00**	**m^3**	**5,00 m^3**
Rozbiórka ścianek czołowych betonowych -	**8,00**	**m^3**	**8,00 m^3**