


UWAGI:

- Istniejące pokrycie – CONT oraz warszwy papy zermac;
- Dokonać pełnego przeglądu deskowania;
- Wykonać nowe pokrycie dachową karpówką, w części niższej wykonać pokrycie z blachy tytan-cynk;
- Obróbki blacharskie wykonać z blachy aluminiowej gr.0,7mm lakierowanej proszkowo;
- Rymy dachowe i rury spustowe wykonać z blachy aluminiowej gr.0,7mm lakierowanej proszkowo (Średnice rynien dachowych – ø150mm, średnice rur spustowych – ø120mm);
- Projektowane koniny wykonać jako konstrukcję z krawędziaków drewnianych mocowanych do konstrukcji więźby dachowej obudowanych płytą OSB w poszyciu z blachy aluminiowej gr.0,7mm lakierowanej proszkowo (szczegóły wg rysunku detalu);
- Rzędnice podane na kominach odnoszą się do poziomów wyjściu kominów wentylacyjnych;



INWESTOR:	Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica	SPRACOWNIA PROJEKTOWA:	Bruno Gzozgór, Zdzisław Myśliwski 15 71-210 Dąbrowa
INWESTYCJA:	Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowskim Domu Samopomocy w Kuszawicy, ul. Rynek 22		
PROJEKTANT:	BIE I INOUMSKO mgr inż. arch. Wiesław Witek	SPECJALNOŚĆ:	architektoniczna, bez ograniczeń
SPRACOWUJĄCY:	mgr inż. arch. Wiesław Witek	NR UPRAWNIEN:	WP/PN-4336-5/279 WK
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Wiesław Witek	NR UPRAWNIEN:	WP/PN-4336-5/279 WK
PROJEKT:	Projekt budowlany wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowskim Domu Samopomocy w Kuszawicy ul. Rynek 22		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU		
BRANŻA:	architektoniczno - budowlana	DATA:	08.2015 r.
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Usługa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83)

Podpisane we właściwej postaci bez planu i podpisu autora z dnia 04.02.1994 r.