

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ IPIĘTRO (POZIOM "2"):					
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa / Pow. pos. (m^2)	Wysokośc pom. (m)	Typ posadzki	Typ sufitu
2 / 1	Komunikacja (+ klatka schodowa)	33,00	3.00	Gres	GKF
2 / 2	Sala poligraficzna	43,03	3.00	Gres	GKF
2 / 3	Pracownia plastyczna	37,19	3,00	Panele	GKF
2 / 4	Pokój psychologa	8.67	3,00	Panele	GKF
2 / 5	Pracownia krawiecka	31.35	3,00	Panele	GKF
2 / 6	Pokój wyciszeń	19.59	3,00	Panele	GKF
2 / 7	Pokój kierownika	18.06	3,00	Panele	GKF
2 / 8	WC / męskie	5,73	2,60	Gres	GKF
2 / 9	WC / damskie	4.02	2,30	Gres	GKF
2 / 10	WC / personel	8.46	3,00	Gres	GKF
2 / 11	Pracownia terapii	14.14	3.00	Gres	GKF
2 / 12	Pracownia artystyczna	20.92	3.00	Panele	GKF
2 / 13	Komunikacja	11.62	3.00	Gres	GKF
PIWNICA (POZIOM "2") RAZEM:		255,78			

LEGENDA:

- Ściany istniejące;
- Ściany wyburzane;
- Wykonanie posadzek: Dual Floor 2x12,5mm
- REI60, EI30 — Wymagania P–POŻ dla wbudowanych materiałów;
- Pomieszczenia wydzielone P–POŻ;
- Ściany projektowane w systemie lekkiej zabudowy – Płyty G–K na ruszcie stalowym; obudowa kanałów wentyl.
- hsmin.–2,12m — Wysokość pomieszczenia mierzona od wykończonej podłogi do wezgłowia stropu odcinkowego;
- hsmax.–2,37m — Wysokość pomieszczenia mierzona od wykończonej podłogi do podniebienia stropu odcinkowego;
- Miejsca podłączenia wentylatorów kanałowych;

INWESTOR:	Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Bn-Instal Grzegorz Żandarski Myślęgoszcz 15 77-310 Debrzno
INWESTYCJA:	Budowa wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, ul. Rynek 22		

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Włodzimierz Witwicki	architektoniczna, bez ograniczeń	WBPP-NN-8386-5/279 Wk	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Waldemar Skoczylas	architektoniczna,	UNAV-8386-5/101/88 Wk	
PROJEKTANT:	inż. Waldemar Skoczylas	konstrukcyjno - budowlanej	WBPP-NN-8386-5/107/82 Wk	

PROJEKT:	Projekt budowlany wentylacji i zabezpieczeń przeciwpożarowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy ul. Rynek 22				
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA				
BRANŻA:	architektoniczno - budowlana	DATA:	08.2015 r.	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione

NR STRONY: