

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remonty nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica. Cz. II Remont drogi gminnej Karsk – Rzeczyca.

BRANŻA DROGOWA

| Lp. | Podstawy | Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1.1 | D 01.01.01 45233000-9 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 1.1.1 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,73 |
| 1.2 | D 01.02.04 45111000-8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę | | |
| 1.2.1 | | Rozsebranie barier z kształtowników stalowych przy przepuście | m | 14,00 |
| 2 | D 04.00.00 | PODBUDOWY | | |
| 2.1 | D 04.03.01 45233000-9 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 2.1.1 | | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne | m ² | 3 062,76 |
| 2.1.2 | | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwy bitumiczne | m ² | 3 062,76 |
| 3 | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | |
| 3.1 | D 05.03.05 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 3.1.1 | | Wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W śr. grubość – 4 cm | m ² | 135,00 |
| 3.1.2 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm | m ² | 2 878,60 |
| 3.1.3 | | Uzupełnienie nawierzchni na zjazdach betonem asfaltowym AC 11 S | m ² | 49,16 |
| 4 | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 4.1 | D 06.03.01 45233000-9 | ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 4.1.1 | | Ścięcie poboczy na średnią grubość 15 cm z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy | m ² | 2 170,41 |
| 4.1.2 | | Uzupełnienie poboczy gruntem nasypowym na średnią grubość 10 cm | m ² | 1 446,94 |
| 5 | D 07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | |
| 5.1 | D 07.05.01 45233000-9 | BARIERY OCHRONNE STALOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | |
| 5.1.1 | | Montaż barier drogowych W2N2 | m | 48,00 |