**Gmina Kruszwica**

**ul. Nadgoplańska 4**

**88-150 Kruszwica**

Kruszwica, dnia 17.10.2019r.

**Znak sprawy: PIFZ-Z.271.25.2019**

# O D P O W I E D Ź

## na zapytanie w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.10.2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Remont dachu na budynku dworsko - pałacowym w Sukowach".**
Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego nr: PIFZ-Z.271.25.2019

**Pytanie 1:**
W przedmiarze brak pozycji dotyczącej ułożenia papy podkładowej na deskowaniu połaci dachowej. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?
**Odpowiedź na pytanie 1:**
Uzupełniono przedmiar o brakującą pozycję.

**Pytanie 2:**
W przedmiarze brak pozycji dotyczącej skucia odparzonych tynków na kominach. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?
**Odpowiedź na pytanie 2:**
W przypadku całkowitej rozbiórki – przemurowania kominów, skucia luźnych tynków nie kalkuluje się jako oddzielnej pozycji (spadną same przy rozbiórce).

**Pytanie 3:**
W przedmiarze brak pozycji dotyczącej zabezpieczenia przewodów kominowych przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zabezpieczenie przewodów kominowych wkalkulowane jest w pozycji.

**Pytanie 4:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej sprawdzenia drożności przewodów kominowych. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Uzupełniono przedmiar o brakującą pozycję.

**Pytanie 5:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej rozebrania starych czapek kominowych. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Uzupełniono przedmiar o brakującą pozycję.

**Pytanie 6:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania nowych czapek kominowych. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Na nowych kominach czapki kominowe stanowią odsadzki wymurowane z cegły klinkierowej.

**Pytanie 7:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej deskowania nowych czapek kominowych. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Na nowych kominach czapki kominowe stanowią odsadzki wymurowane z cegły klinkierowej.

**Pytanie 8:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej zbrojenia nowych czapek kominowych. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Na nowych kominach czapki kominowe stanowią odsadzki wymurowane z cegły klinkierowej.

**Pytanie 9:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wymiany krat zabezpieczających przewody kominowe przed dostępem ptaków. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Uzupełniono przedmiar o brakującą pozycję. Zabezpieczenia przewodów kominowych muszą być wykonane w sposób, który nie utrudnia lub uniemożliwia kominiarzowi czyszczenia i sprawdzania przewodów kominowych (nie mogą być trwale wbudowane).

**Pytanie 10:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej demontażu pozostałości instalacji odgromowej. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Obiekt nie posiada instalacji odgromowej.

**Pytanie 11:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej mechanicznego oczyszczenia deskowania połaci nadającego się do dalszej eksploatacji. Czy przedmiar zostanie uzupełniony o brakującą pozycję?

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Uzupełniono przedmiar o brakującą pozycję.

**Pytanie 12:**

W dokumentacji technicznej oraz w przedmiarze nie podano wymiarów " wolich oczek" oraz wyłazu dachowego przeszklonego. Czy Gmina posiada zestawienie stolarki okiennej i zostanie ono udostępnione? Czy wymiary " wolich oczek" oraz wyłazu dachowego przeszklonego zostaną podane?

**Odpowiedź na pytanie 12:**

Wymiary „wolich oczek" ustalić na podstawie istniejących nowo wykonanych na wyremontowanych połaciach dachu. Wymiary wyłazu dachowego podano w przedmiarze robót. W przedmiarze robót skorygowano również ilości i wymiary stolarki okiennej przeznaczone do wymiany.

**Pytanie 13:**

Czy dla powyższego przedsięwzięcia należy wykonać nową podbitkę?

**Odpowiedź na pytanie 13:**

Bez wykonania nowej podbitki.

**Pytanie 14:**

Czy poz. przedmiaru nr 37 i 38 dotyczą wymiany okien na nowe zaznaczone kolorem czerwonym w poniższym załączniku?

**Odpowiedź na pytanie 14:**

Informacja w odpowiedzi na pytanie nr 12. Wymiana zaznaczonych okien na elewacji frontowej szt. 3.

**Pytanie 15:**

W przedmiarze rura spustowa ma śr. 150 mm, rynna 200 mm, natomiast na rzucie dachu śr. rynien to 180 mm, a śr. rur spustowych - 110 mm. Jakie wymiary systemu odprowadzania wody z połaci dachowej składającego się z rynien i rur spustowych z blachy tytan - cynk należy przyjąć w celu właściwego oszacowania kosztów inwestycji?

**Odpowiedź na pytanie 15:**

Rozmiar rynien i rur spustowych należy przyjąć z przedmiaru robót.

**Pytanie 16:**

W przedmiarze w poz. nr 32 ilość ław kominiarskich poziomych to 10 m. Jakie wymiary ław kominiarskich poziomych i ich ilość należy przyjąć do wyceny w celu właściwego oszacowania kosztów inwestycji?

**Odpowiedź na pytanie 16:**

W związku z zastosowaniem dwóch wyłazów dachowych, należy wykonać dwie schodkowe ławy kominiarskie bezpośrednio przy kominach o długości w rzucie poziomym 260x30 cm.

*Zamawiający*

Burmistrz

Dariusz Witczak

Postępowanie prowadzi: Monika Winiarczyk