ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
88-104 Inowrocław, ul. Szymborska 37
tel. 052 357 50 81 fax 052 586 16 15
REGON 300455398 NIP 782-23-77-160

Wytyczne do naniesienia nr 296/1/10

Temat przedłożonego projektu: Dot. proj. przebudowy ul. Wiejskiej i Cichej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Kruszwicy

Warunki naniesienia:

1. Istniejące uzbrojenie energetyczne podziemne – własność ENEA OPERATOR sp. z o.o. zaznaczono w projekcie kolorem ***czerwonym*** stosując następujące oznaczenia: KABLE SN —··—··—, KABLE NN —·—·— i KABLE OŚWIETLENIOWE ————. Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław, Oddział Zarządzania Majątkiem Sieciowym o rozpoczęciu prac celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ziemnych należy ponownie zaktualizować naniesienie.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
7. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna nie jest nanoszona, jednak przy projektowaniu należy zachować obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy.
8. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
   a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
   b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
   c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
   d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
9. Niniejsze naniesienie nie zwalnia z przedłożenia projektu w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym.
10. Niniejsze naniesienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
11. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Oddziału Zarządzania Majątkiem Sieciowym w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

Uwagi:

Naniesienie ważne 3 lata.
Inowrocław, dnia **09.09.2010r.**

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Sekcja Rozwoju
Kierownik
Lucjan Ceglarek

ŁĄCZY RYS.2

$\frac{84.00}{81.97}$ S_3

$\frac{84.30}{81.93}$ S_2 (studnia istniejąca wg odrębnego opracowania)

$\frac{84.50}{81.85}$ S_1

$\frac{84.50}{82.70}$ S_7

Ø0.3m

PŁK1 - KM 0+011.90

PŁK1 - KM 0+056.26

PŁK1 - KM 0+060.89

PŁK2 - KM 0+099.90

KM 0+000
początek opracowania ul. Wiejska
początek odcinek -1-

ul. Wiejska

ul. PCK

ul. Cicha

Kruszwica

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
88-104 Inowrocław, ul. Szymborska 32
tel. 052 357 50 81 fax 052 586 16 15
REGON 300455398 NIP 782-23-77-160
– 3 –

NANIESIENIE NR ...296/11/10

Treść jak w załączonych wytycznych do niniejszego naniesienia

Inowrocław, dnia ...8.09.20x0 r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Inowrocław
Specjalista ds. Eksploatacji
Nadzoru
Lucian Cieślarek

OZNACZENIA

- projektowany krawężnik wystający
- projektowany krawężnik wbudowany
- projektowane obrzeże betonowe
- Ø0.3m projektowana kanalizacja deszczowa / średnica
- projektowane wpusty deszczowe
- S_1 projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej

EKOSAN - PROJEKT Pracownia Projektowa Bydgoszcz				
Inwestor	GMINA KRUSZWICA 88-150 Kruszwica; ul. Nadgoplańska 4			
Zadanie	Przebudowa ulicy Wiejskiej od km 0+000 do km 0+837.00 i ulicy Cichej od km 0+000 do km 0+475.00 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Kruszwicy			
Rysunek	Mapa sytuacyjno-wysokościowa			
Skala 1:500	Branża DROGI	Data 2010r..	Opracował mgr inż. Tomasz Gac	Nr rys. 1
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Łaski upr. nr. WBPP-NB-7210/165/83; WBPP-NB-7210/22/84 członek KUP/BD/0560/04			