Urząd Miejski w Kruszwicy

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: ZP.03.02.2011 Kruszwica dnia: 2011-02-11

Do Wykonawców
ubiegających się o
Zamówienie

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu **2011-02-09** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na

„Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy – II etap"

Urząd Miejski w Kruszwicy przesyła odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego nr: ZP.03.02.2011 :

Pytanie nr 1

Przekrój konstrukcyjny przebudowy ul. Wiejskiej wymaga wbudowania geosiatki pod warstwami asfaltobetonowymi o parametrze 120kN (brak szczegółowych danych), zaś w specyfikacjach technicznych podane są dwa rodzaje geosiatki o różnych parametrach – 50/50 kN/m o gęstości 270 g/cm2 i 65/65 kN/m o gęstości 340 g/cm2. Pytanie: o jakich parametrach technicznych należy zastosować geosiatkę pod warstwy asfaltobetonowe.

Odpowiedź: Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wszerz i wzdłuż pasma 120kN/m

Pytanie nr 2

W poz. E1.A7.P38 występuje budowa wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej – przenośnej okryte blachą (wiata przystankowa – 1szt.) pow. 6 m2. Brak dokumentacji powoduje niemożliwość ustalenia rodzaju wiaty pod względem architektonicznym. Pytanie: Jaka wiatę

przystankową zastosować by zapewnić wymagania Inwestora i otoczenia pod względem architektonicznym.

Odpowiedź: Wiata z zamkniętych profili stalowych, konstrukcja ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo. Wymiar w planie 4x1,5m. Dach poliwęglan komorowy przyciemniany, ściany – szkło hartowane gr. 8 mm. Siedzisko z listew drewnianych.

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze robót drogowych i kanalizacyjnych robót rozbiórkowych nawierzchni i podbudowy pod wykopy do montażu kanalizacji deszczowej. Pytanie: jak przyjąć rozliczenie robót rozbiórkowych i odtworzenia nawierzchni w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zastosować się do nowej wersji przedmiaru opublikowanego na stronie Internetowej Zamawiającego

Pytanie nr 4

Brak dokumentacji geotechnicznej gruntu. Pytanie: czy istnieje dokumentacja geotechniczna, w jaki sposób określić poziom wody gruntowej, czy zakłada się wymianę gruntu przy zasypaniu wykopu po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: W podłożu zalegają utwory czwartorzędowe pochodzenia holoceńskiego i plejstoceńskiego. Wierzchnią warstwę podłoża poniżej nawierzchni dróg stanowią nasypy niekontrolowane o zróżnicowanej miąższości. Poniżej zalegają w większości gliny piaszczyste i pylaste akumulacji glacjalnej i glacjalno-limnicznej z przewarstwieniami piasków fluwioglacjalmych oraz piaski gliniaste. Lokalnie występują śródglinowe sączenia wody gruntowej. Wymiany gruntu nie przewiduje się.

Sporządził: B. Krajniak

Zamawiający