Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Kruszwica dnia: 2012-07-26

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.22.2012

Do Wykonawców
ubiegających się o zamówienie

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu **2012-07-20** do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na

„Przebudowa ścieżek rowerowych w celu eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnieniem obecnej konstrukcji z projektu Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”

Zamawiający na podst. art.38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego nr: PIN-Z.271.22.2012:

Pytanie 1. Czy wystarczającym i adekwatnym do wymogów SIWZ będzie przedstawienie 1 referencji na budowę placu manewrowego i parkingów z kostki brukowej na kwotę brutto 548.000,00 zł i 1 referencji na przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na kwotę brutto 512.522,51 zł.

Odpowiedź 1: Tak, pod warunkiem, że ścieżki rowerowe, parkingi i chodniki były wykonane z kostki brukowej betonowej.

Pytanie 2. W opisie technicznym punkt 2 podpunkt A jest opis, że na całości odcinków Bi C należy podnieść niweletę chodników i ścieżek o 10 cm w stosunku do istniejącej natomiast opis techniczny wyżej nie zakłada dodatkowej warstwy 10 cm. W jaki sposób Zamawiający przewiduje podniesienie niwelety (warstwą piasku, betonu lub inną)?

Odpowiedź 2: Zgodnie z technologią przedstawioną w pkt. 2 - należy wykonać podbudowę z betonu B10 gr. 10 cm

Pytanie 3. Opis techniczny zakłada przebudowę odcinków:

A) km 0+000-0+720, 0+720-0+788, 0+878-0+948 oraz 0+948-1+058,5 z wyłączeniem odc. 0+788-0+878, przy czym powierzchnia przebudowy wynosi 1937 m2 kostki czerwonej i 1182 m2 kostki szarej.

B) km 0+000-0+472, przy czym powierzchnia przebudowy wynosi 944 m2 kostki czerwonej.

C) km 0+103-0+766,50, przy czym powierzchnia przebudowy wynosi 1327 m2 kostki czerwonej i 955,25 m2 kostki szarej.

Natomiast przedmiar przewiduje przebudowę kostki szarej w ilości łącznej 1655,30 m2 oraz kostki czerwonej w ilości łącznej 2568 m2.Jakie ilości faktycznie przyjąć do wyceny ?Czy przebudowie podlegać będą również schody na początku odc. 0+000-0+720 przy nasypie ul Tadeusza Kościuszki ?

Odpowiedź 3 .

a)Opis techniczny dotyczy całego zamierzenia - a realizacja dotyczy tylko części obiektu. Przedmiary obejmują odcinek A oraz odcinek C od km 0+103 - 0+418,50. Wycenę wykonywać zgodnie z przedmiarem.

b) b. projekt nie uwzględnia przebudowy schodów

Pytanie 4. Jeżeli zakres przebudowy zakłada ilości z opisu technicznego jakie ilości obrzeży 8x30cm należy wówczas przyjąć do przebudowy?

Odpowiedź 4: Odpowiedź jak w pkt. 3a

Pytanie 5. W opisie technicznym (pkt 1 odc. A) jest wykazany opornik betonowy o wym.12x25 cm w ilości 178,5 mb. Czy należy uwzględnić do wyceny również jego przebudowę? Z materiałem z odzysku czy nowym?

Odpowiedź 5: Na tym odcinku przewidziana jest rozbiórka całej konstrukcji wraz z pogłębieniem koryta.

Pytanie 6. W opisie technicznym zamawiający zakłada użycie obrzeży trawnikowych z rozbiórki w 80%, a kostki brukowej w 95%. Jeżeli materiały z rozbiórek nie będą nadawały się do ponownego wbudowania w zakresie przewidzianym, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zakupienia nowych materiałów.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, ponieważ przyjętą formą wynagrodzenia jest ryczałt. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający

Sporządziła:M.Winiarczyk