

Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Chełmcach

		Tabela robót ziemnych			
Pikietaż	Odległość	Wykop		Nasyp	
		Powierzchnia w przekroju	Objętość	Powierzchnia w przekroju	Objętość
m	m	m2	m3	m2	m3
0+000,00		0,00		0,00	
	10,00		20,60		1,70
0+010,00		4,12		0,34	
	10,00		44,55		2,40
0+020,00		4,79		0,14	
	10,00		41,50		1,30
0+030,00		3,51		0,12	
	10,00		28,80		2,70
0+040,00		2,25		0,42	
	4,30		9,31		1,63
0+044,30		2,08		0,34	
	5,70		12,40		2,45
0+050,00		2,27		0,52	
	2,45		5,55		1,59
0+052,45		2,26		0,78	
	5,45		17,66		3,52
0+057,90		4,22		0,51	
	2,10		9,47		0,84
0+060,00		4,80		0,29	
	5,10		25,40		0,89
0+065,10		5,16		0,06	
	6,00		15,48		0,18
0+071,10		0,00		0,00	
suma:			230,71		19,21

wykop zbiornika - 730,50m3