Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Kruszwica, dnia 2019-10-01

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.23.2019

O D P O W I E D Ź

na zapytanie w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.09.2019r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach".**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego nr: PIFZ-Z.271.23.2019.

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie jaką siatkę należy ułożyć jako wzmocnienie nawierzchni – SST wskazuje na szklano – węglową, zaś dokumentacja szklaną.

Odpowiedź na pytanie 1:

Należy zastosować geosiatkę z włókien szklano – węglowych.

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie jakich czynności i z jaką częstotliwością oczekuje Zamawiający w kwestii konserwacji separatora i osadnika. Czy konserwacja ma trwać w okresie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie 2:

Konserwacja i utrzymanie we właściwymi stanie technicznym separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika piasku (piaskownika), w oparciu o wytyczne producenta, których załączenie jest wymagane do dokumentacji odbiorowej leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome, licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót.

Pytanie 4:

Proszę wskazanie okresu gwarancji na nasadzenia.

Odpowiedź na pytanie 4:

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu nasadzeń wymagań dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zasadzone drzewa wykazywały nie gorszą niż w momencie sadzenia wartość przyrodniczą po 12 miesiącach licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót.

Pytanie 5:

Proszę o wskazanie właściwej grubości podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa pod ciągiem pieszo-rowerowym. Zgodnie z przekrojami wynosi ona 15 cm, zaś zgodnie z opisem technicznym 10 cm.

Odpowiedź na pytanie 5:

Warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 wykonać gr. 15 cm.

Pytanie 6:

Proszę o wskazanie właściwej grubości podbudowy mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 pod ciągiem pieszo-rowerowym. Zgodnie z przekrojami wynosi ona 15 cm, zaś zgodnie z opisem technicznym 10 cm.

Odpowiedź na pytanie 6:

Warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5 wykonać grubości gr. 15 cm

Zamawiający

Burmistrz
Dariusz Witczak

Postępowanie prowadzi: Monika Winiarczyk